R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
**Clubul copiilor Bumbesti Jiu,jud Gorj**
*e-mail:* pctargujiu@gmail.com

Nr.1614/ 21.08.2026

# *CAIET DE SARCINI*

## *LUCRARI DE REPARATII LA ACOPERIS ȘI TAVANE LA SĂLI DE CLASĂ*

*Clubul Copiilor-Bumbesti Jiu*

20.08.2026

**1. DATE GENERALE**

Denumirea achiziției: ***LUCRARI DE REPARATII LA ACOPERIS***

***Clubul Copiilor Bumbesti Jiu***

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

Tipul achizitiei : **Execuție lucrări**

Metoda achizitiei : Cerere de oferta

Valoare estimata: **120.000 lei**

Sursa de finanțare:

**2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția lucrărilor de:

* LUCRARI DE REPARATII LA ACOPERIS ȘI TAVANE LA SĂLI DE CLASĂ la **Clubului Copiilor** Bumbesti Jiu **,jud.Gorj**

2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor de reparatii la acoperis.

2.3 Persoana de contact: Torop Claudia, tel 0744399200.

**3. DOMENIUL DE APLICARE**

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

**4. INFORMAȚII LOCAȚIE**

4.1 Amplasamentul investiției se află în Bumbesti Jiu ,str.Jiului , nr.2 , jud. Gorj

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp principal.

**5. LUCRĂRI DE REPARATII**

5.1 **Generalităţi**

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia acoperisului și tavanelor la salile de clasă afectate de inundație. Avand în vedere că o mare parte din acoperis este degradat foarte rau (lanteti, grinzi deteriorate foarte rau, tigla sparta-fiind foarte veche) propunem să refacem o parte din acoperiș complet (dacă se fac doar reparații și înlocuire țiglă acesta nu va reprezenta o soluție pe termen lung, țiglele actuale nu se îmbină cu cele existente, lanteții fiind putrezi vor ceda destul de repede, iar modelul existent nu prevede folie aplicată, astfel apa se infiltrează la fiecare ploaie). Prin urmare propunem să refacem doar o suprafață de 140 mp complet și a tavanelor afectate de inundație și 100 mp de fatada.. Propunem următarele lucrări de executat :

- Desfacere țiglă existentă - 250 mp (140 mp inlocuit cu alta noua si 110 montata in locul celor sparte);

- Desfacere lanteți existenți – 140 mp;
- Coborîre și transport materiale rezultate prin desfacere-140 mp;
- Desfacere grinzi degradațe- 15 ml (15x15cm);
- Inlocuire grinzi – 15 ml(15x15cm);
- Înlocuirea accesorilor aferente structurii de lemn schimbate-15 ml;
- Montarea de scandură pe acoperiș (una lângă alta)-140 mp;
- Montat folie peste scândură150 mp;
- Montat lănteți pe vertical și orizontală – 140 mp;
- Montat tigla noua – 140 mp;
- Montat olane noi – 50 ml;
- Demontat/montat jgheaburi existente 100 ml;
- Demontat/montat jgheaburi noi 30 ml;
- Montat (si vopsit) lambriu strașină – 130 ml;
- Montat banda antiadezivă pe coame – 70 ml;
- Montat tigla veche in locul celor sparte-110 buc;
- Montat olane vechi in locul celor sparte -20 buc;
- Montat aruncatoare de apa la jgheaburi- 4 buc;
- Renovat tavane si pereti 100 mp;
- Refacut fatada exterioara (termosistem) complet- 100 mp;
- Schela necesara tavan.

5.2. **Standarde şi normative de referinţă**

C16-84 Normativ pentru execuţia invelitorilor la acoperis si C3-76 Normativ pentru execuţia lucrărilor de reparatii şi zugraveli.

5.3 **Materiale**

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate.

5.4 **Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor**

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C.

5.5 **Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor**

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condiţiilor de calitate a lucrărilor efectuate;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;

-- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate.

**6**. **CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

**6.1 Măsuri generale**

6.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții si vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.4 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Nomativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în constructii, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

6.1.5 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.6 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

**6.2 Materiale**

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

**7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU**

7.1 Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

**8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI**

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în 30 zile și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

**9. PREZENTAREA OFERTEI**

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

9.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

**10. CONȚINUTUL OFERTEI**

10.1 Devizul de lucrări trebuie sa contina articolele de lucrari pentru fiecare tip de lucrare în parte, iar valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat, indirecte şi profit.

10.2 Ofertantii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente: sisteme de protejare pe perioada efectuarii lucrarilor, transportul materialelor si molozului.

10.6 Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 30 zile calendaristice.

**11. PERIOADA DE EXECUȚIE -** Termenul de execuție și predare a lucrării: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuție.

**12. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR**

12.1 Receptia, in faza finala a lucrarilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Normativului C 56, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale.

12.2 In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari.

12.3 Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni.

**13. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

**14. MODUL DE PREZENARE A OFERTEI**

Oferta trebuie tiparită sau scrisă si semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

**15. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI:**

**16. DESCHIDEREA OFERTELOR :**

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul de Palatul Copiilor, Tg Jiu, Str. Siretului.

17**. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Preţul cel mai scăzut**

În situaţia în care ofertanţii au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcţie de durata de garanţie, durata cea mai mare de garanţie asigurând întâietate.

**18. ATRIBUIREA CONTRACTULUI**

19.1 Ajustarea preţului contractului
NU se permite.

| **Aprobat,** | | **Intocmit,** |
|---|---|---|
| Director, | Administrator financiar , | Administrator patrimoniu |